

JAK JEŠTĚ ZVÝŠÍME VÁŠ KOMFORT BYDLENÍ A ZAJISTÍME BEZSTAROSTNOST PŘI ÚDRŽBĚ VAŠEHO NOVÉHO DOMU?

**PROVEDEME VODOINSTALACI V NADSTANDARDNÍM PLASTOHLINÍKOVÉM POTRUBÍ, KTERÉ MÁ PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOST OPROTI BĚŽNĚ POUŽÍVANÉMU PLASTU + KVALITNÍ ŘEŠENÍ ODPADŮ**

**DETAILNÍ POPIS CELKOVÉ DODÁVKY:**

<b>Nápojné body:</b>	<b>Interiér k dokončení</b>	<b>K nastěhování</b>
<b>Kuchyně</b>	<b>Zakončení</b>	<b>Zakončení</b>
1x Teplá voda dřez	PVC zátka	Baterie
1x Studená voda dřez	PVC zátka	
1x Studená voda myčka	PVC zátka	Uzavírací ventil
1x Odpad dřez	Víčko	Víčko
1x Odpad myčka	Myčkový sifon	Myčkový sifon
<b>Koupelna</b>		
1x Teplá voda vana	PVC zátka	
1x Studená voda vana	PVC zátka	Baterie
1x Teplá voda sprcha	PVC zátka	
1x Studená voda sprcha	PVC zátka	Baterie
1x Teplá voda umyvadlo	PVC zátka	
1x Studená voda umyvadlo	PVC zátka	Baterie
1x Odpad vana	Víčko	Sifon
1x Odpad sprcha	Víčko	Sifon
1x Odpad umyvadlo	Víčko	Sifon
<b>WC</b>		
1x Studená voda WC	PVC zátka	
1x Odpad Wc	Víčko	Keramické WC
<b>Zahradní ventil</b>		
1x Nástěný ventil	Uzavírací ventil	Uzavírací ventil
1x Ventil k zimnímu vypouštění	Uzavírací ventil	Uzavírací ventil
<b>Technická místnost</b>		
1x Teplá voda vstup bojler	PVC zátka	Bojler
1x Studená voda vstup bojler	PVC zátka	
1x Studená voda výstup napouštění kotel	PVC zátka	
1x Vstup hl. přívod, příprava dopojení vodoměru	PVC zátka	
1x Odpad bojler	Sifon	
1x Studená voda pračka	PVC zátka	
1x Odpad pračka	Pračkový sifon	Pračkový sifon
<b>Dodatkové práce za příplatek</b>		Cena bez DPH/ks
Vestavěná konstrukce WC Geberit vč. práce (bez keramiky)		4 800 Kč
Vestavěná konstrukce Bidet Geberit vč. práce (bez keramiky)		3 500 Kč

Nezámrzný zahradní ventil vč. práce	2 800 Kč
Příprava pro WC umývatko (voda, odpad) vč. práce (bez keramiky a baterie)	1 500 Kč
Montáž podomítkové sprchové baterie	1 500 Kč
Montáž podomítkové vanové baterie	1 500 Kč

#### Standardně používané prvky vodoinstalací

Rozvody v pastohliníkovém potrubí Cosmoflex  
 Lisovací fitinky  
 Izolace potrubí  
 Kotvící materiál  
 PVC zátky

Součástí dodávky je:

Montáž  
 Doprava + přesun hmot  
 Tlaková zkouška rozvodů - 24hod.  
 Předávací protokol

#### Standardně používané prvky odpadů

HT odpadní potrubí  
 Kotvící materiál  
 Víčka  
 Sifon podomítkový - pračka  
 Sifon podomítkový - myčka  
 Větrací potrubí kanalizace vyvedení na střechu

Součástí dodávky je:

Montáž  
 Doprava + přesun hmot  
 Zkouška rozvodů  
 Předávací protokol